

LEGENDA SO 02 CHODNÍK K RÓMSKYM OBYDLIAM

CHODNÍK	PLOCHA	635 m²
OBRUBNÍK LEMOVACÍ 1000x200x100 mm SO SKOSENÍM	DĹŽKA	1 232 m
OBRUBNÍK NÁBEHOVÝ 1000x150x200 (NÁBEH 100/150)	DĹŽKA	40 m
PVC RÚRA DN 300	DĹŽKA	27 m
VTOKOVÁ NÁDRŽKA S ROŠTOM	KS	2

POZNÁMKA

- CHODNÍK PRE PEŠÍCH JE NAVRHOVANÝ POZDĽŽ CESTY – 2,20 m OD CESTY
- CHODNÍK PRE PEŠÍCH PRI RODINNÝCH DOMOCH JE NAVRHOVANÝ POZDĽŽ OPLOTENIA RODINNÝCH DOMOV, RESP. HRANICE STAVEBNÝCH POZEMKOV
- NAVRHOVANÝ CHODNÍK JE CELKOVEJ ŠÍRKY 1,20 m
- NAVRHOVANÝ CHODNÍK JE LEMOVANÝ OBRUBNÍKMI 1000x200x100 mm
- NAVRHOVANÝ CHODNÍK NA VSTUPOCH JE LEMOVANÝ NÁBEHOVÝMI OBRUBNÍKMI 1000x150x200 mm DĹŽKY 4,00 m
- JESTVUJÚCE BETÓNOVÉ VSTUPY SA VYBÚRAJÚ
- PRIEČNY SPÁD CHODNÍKA JE 2,0 % V SMERE OD OPLOTENIA K PRIEKOPE
- JESTVUJÚCA PRIEKOPA SA NAHRADÍ NOVOU ZEMNOU PRIEKOPOU

UPOZORNENIE !

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ, ABY BOLO ZAISTENÉ SKUTOČNÉ VYTÝČENIE TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ KOLIDUJÚCICH Z PROJEKTOVANÝMI STAVEBNÝMI OBJEKTAMI. PRÍPADNE, ABY BOL ZAISTENÝ U JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH VEDENÍ DOZOR POČAS VÝKOPOVÝCH PRÁC, ABY SA JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE MOHLI CHRÁNIŤ RESPEKTÍVE PRELOŽIŤ DO NEKOLÍZNEJ POLOHY.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	Ing. Božena HAMAĎAKOVÁ	ING.BOŽENA HAMAĎAKOVÁ s.r.o. NEMOCNIČNÁ 30 066 01 HUMENNÉ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Božena HAMAĎAKOVÁ	
VYPRACOVAL:	Ing. Božena HAMAĎAKOVÁ	
INVESTOR:	OBEC ŠAMUDOVCE	DÁTUM: 06/2019
NÁZOV A MIESTO STAVBY:	TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ K RÓMSKYM OBYDLIAM ŠAMUDOVCE	STUPEŇ: PD PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
		FORMÁT: 4 x A4
OBJEKT:	SO 02 CHODNÍK K RÓMSKÝM OBYDLIAM	MIERKA: 1 : 200
OBSAH VÝKRESU:	SITUÁCIA A VYTÝČOVACÍ VÝKRES č.4	ČÍSLO VÝKRESU: 6